

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek  
ADRES INWESTYCJI : Mickiewicza 2 C  
INWESTOR : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
ADRES INWESTORA : UL. JANA KILIŃSKIEGO 1, 15-089 BIAŁYSTOK

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Sobiecki (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 21.06.2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ŁAZIENKA MĘSKA</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit (5.62*1.06)+(3.47*1.85)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.377	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.377</b>
2	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit (5.62*1.06)+(3.47*1.85)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.377	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.377</b>
3	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1.85*2.05)-(0.7*2*2)+1.16*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.313</b>
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit (5.62*1.06)+(3.47*1.85)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.377	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.377</b>
5	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - zbitcie glazury (5.62+4.53+1.85+3.47+3.626+1.06)*2.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.002</b>
6	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Naświetle drewniane (0,66*2,50)=1,65 m2 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR-W 4-01 d.1 0353-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 Ościeżnica stalowa 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (5.62*1.06)+(3.47*1.85)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.377	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.377</b>
9	KNR-W 2-02 d.1 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (5.62+4.53+1.85+3.47+3.626+1.06)*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.094	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.094</b>
10	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (5.62*1.06)+(3.47*1.85)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.377	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.377</b>
11	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.62+4.53+1.85+3.47+3.626+1.06)*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.094	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.094</b>
12	KNR-W 2-02 d.1 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (5.62+4.53+1.85+3.47+3.626+1.06)*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.320</b>
13	KNR-W 2-02 d.1 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej Płytki np: Anello Beige Paradyż lub równoważna (5.62+4.53+1.85+3.47+3.626+1.06)*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.320</b>
14	KNR-W 2-02 d.1 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko (5.62*1.06)+(3.47*1.85)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.377	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.377</b>
15	KNR-W 2-02 d.1 1111-08	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną Płytki np: 60x60 cm kolor szary ciepły Viano grys Paradyż lub równoważna (5.62*1.06)+(3.47*1.85)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.377	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.377</b>
16	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Drzwi stalowe 70 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR 2-02 d.1 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe Fabrycznie wykończoneFD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż. 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 2-02 d.1 1009-06	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 1,0-1,2 m2  FIX PCV 2.5*0.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
19	KNR-W 2-02 d.1 1029-05	Ścianki ustępowe z płyt HPL na dwa stanowiska  (1.85+1.20)*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.253	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.253</b>
20	KNR 0-14 d.1 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa kanałów wentylacyjnych (0.5*6.28)+(0.5*6.28)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.280</b>
<b>2</b>		<b>ŁAZIENKA DAMSKA</b>			
21	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit (3.2*1.79)+(0.92*1.75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.338</b>
22	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit (3.2*1.79)+(0.92*1.75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.338</b>
23	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit (3.2*1.79)+(0.92*1.75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.338</b>
24	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - zbitcie glazury  (3.62+3.20+1.79+2.27+1.75+0.92)*2.58	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.959	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.959</b>
25	KNR-W 4-01 d.2 0353-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2  Ościeżnica stalowa 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  (3.2*1.79)+(0.92*1.75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.338</b>
27	KNR-W 2-02 d.2 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (3.2*1.79)+(0.92*1.75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.338</b>
28	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (3.2*1.79)+(0.92*1.75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.338</b>
29	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.62+3.20+1.79+2.27+1.75+0.92)*0.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.130</b>
30	KNR-W 2-02 d.2 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  (3.62+3.20+1.79+2.27+1.75+0.92)*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.778	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.778</b>
31	KNR-W 2-02 d.2 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej  Płytką np: 30x60 cm np: Anello Beige Paradyż lub równoważna (3.62+3.20+1.79+2.27+1.75+0.92)*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.778	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.778</b>
32	KNR-W 2-02 d.2 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko (3.2*1.79)+(0.92*1.75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.338</b>
33	KNR-W 2-02 d.2 1111-08	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną  Płytką 60x60 cm kolor szary ciepły np: Viano grys Paradyż lub równoważna (3.2*1.79)+(0.92*1.75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.338</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Drzwi stalowe 70 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35	KNR 2-02 d.2 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe Fabrycznie wykończoneFD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR-W 2-02 d.2 1029-05	Ścianki ustępowe z płyt HPL na 2 stanowiska (1.80+1.20)*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.150</b>
37	KNR 0-14 d.2 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa kanałów wentylacyjnych (0.5*1.8)+(0.5*1.80)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
38	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1.88*2.05)-(0.7*2*2)+1.16*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.374	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.374</b>
39	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>