

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń blok M - SALE KLINICZNE stomatologia
ADRES INWESTYCJI : Waszyngtona 15 A
INWESTOR : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

DATA OPRACOWANIA : 18.03.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POMIESZCZENIE 4025 Zakład Protetyki Stomatologicznej			
1	KNR 13-23 d.1 1001-10	Zabezpieczenie folią elementów tj.: oprawy oświetleniowe, czujki p.poż itp. (1*0.5*12)	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 13-23 d.1 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią (1.76*2.04)*4+(2.05*1.0)*2	m ² m ²	 18.462	
				RAZEM	18.462
3	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Protetyka stomatologiczna 3 pom (2.6*2)+(2.6*2)+(0.6+0.6+3.8)*2	m ² m ²	 20.400	
				RAZEM	20.400
4	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (11.85*5.44)	m ² m ²	 64.464	
				RAZEM	64.464
5	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, pęknięć itp Sufit 11.85*5.44+(1.4*5.44*2)	m ² m ²	 79.696	
				RAZEM	79.696
6	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, pęknięć itp Ściany [1.38+2.78+0.71+0.71+3.75+0.73+2.06+0.71+2.0+5.44+2.75+5.63+2.75+(4.4*2)+5.44]*3.26-(2.05*1*2)-(1.76*2.04)*4	m ² m ²	 130.325	
				RAZEM	130.325
7	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT Sufity i ściany 79.696+130.325	m ² m ²	 210.021	
				RAZEM	210.021
8	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.85*5.44+(1.4*5.44*2)	m ² m ²	 79.696	
				RAZEM	79.696
9	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [1.38+2.78+0.71+0.71+3.75+0.73+2.06+0.71+2.0+5.44+2.75+5.63+2.75+(4.4*2)+5.44]*3.26-(2.05*1*2)-(1.76*2.04)*4	m ² m ²	 130.325	
				RAZEM	130.325
10	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.76*2.04*4	m ² m ²	 14.362	
				RAZEM	14.362
11	KNR-W 4-01 d.1 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm Wykucie bruzd w posadzce betonowej do wykonania instalacji dla unitów stomatologicznych (11.85*0.75)*0.12	m ³ m ³	 1.067	
				RAZEM	1.067
12	KNR-W 2-02 d.1 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie Uzupełnienie posadzki (11.85*0.75)*0.12	m ³ m ³	 1.067	
				RAZEM	1.067
13	KNR-W 2-02 d.1 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko (11.85*5.44)	m ² m ²	 64.464	
				RAZEM	64.464
14	KNR-W 2-02 d.1 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej (2.6*2)+(2.6*2)+(0.6+0.6+3.8)*2	m ² m ²	 20.400	
				RAZEM	20.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe homogeniczne barwione w masie np:FORBO lub równoważna z 15 cm wywinięciem na ściane (11.85*5.44)+(11.85*0.15*2)+(5.45*0.15*2)	m ²		
			m ²	69.654	
				RAZEM	69.654
16	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (11.85*5.44)+(11.85*0.15*2)+(5.45*0.15*2)	m ²		
			m ²	69.654	
				RAZEM	69.654
2		POMIESZCZENIE Zakład Protetyki Stomatologicznej			
17	KNR 13-23 d.2 1001-10	Zabezpieczenie folią elementów tj.:oprawy oświetleniowe, czujki p.poż itp. 4	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 13-23 d.2 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią (1.0*2.05)+(1.77*2.05)	m ²		
			m ²	5.679	
				RAZEM	5.679
19	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, pęknięć itp Sufit (5.58*2.88)	m ²		
			m ²	16.070	
				RAZEM	16.070
20	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, pęknięć itp Ściany (2.88+5.58+2.36+0.7+1.49+4.05)*3.26-(1.0*2.05)-(1.77*2.05)	m ²		
			m ²	49.937	
				RAZEM	49.937
21	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (5.58*2.88)	m ²		
			m ²	16.070	
				RAZEM	16.070
22	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT Sufity i ściany 16.070+49.937	m ²		
			m ²	66.007	
				RAZEM	66.007
23	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.58*2.88	m ²		
			m ²	16.070	
				RAZEM	16.070
24	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 49.937	m ²		
			m ²	49.937	
				RAZEM	49.937
25	KNR 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.77*2.05	m ²		
			m ²	3.629	
				RAZEM	3.629
26	KNR-W 4-01 d.2 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm Wykucie bruzd w posadzce betonowej do wykonania instalacji dla unitów stomatologicznych (2.88*0.75)*0.12	m ³		
			m ³	0.259	
				RAZEM	0.259
27	KNR-W 2-02 d.2 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie Uzupełnienie posadzki (2.88*0.75)*0.12	m ³		
			m ³	0.259	
				RAZEM	0.259
28	KNR-W 2-02 d.2 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko (2.88*5.58)	m ²		
			m ²	16.070	
				RAZEM	16.070
29	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe homogeniczne barwione w masie np:FORBO lub równoważna z 15 cm wywinięciem na ściane (2.88*5.58)+(2.88*0.15*2)+(5.58*0.15*2)	m ²		
			m ²	18.608	
				RAZEM	18.608

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (2.88*5.58)+(2.88*0.15*2)+(5.58*0.15*2)	m ² m ²	18.608	
				RAZEM	18.608
3	POMIESZCZENIE Zakład Protetyki Stomatologicznej				
31	KNR 13-23 d.3 1001-10	Zabezpieczenie folią elementów tj.: oprawy oświetleniowe, czujki p.poż itp. 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR 13-23 d.3 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią (1.0*2.05)+(1.77*2.05)	m ² m ²	5.679	
				RAZEM	5.679
33	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, pęknięć itp Sufit (5.58*2.88)	m ² m ²	16.070	
				RAZEM	16.070
34	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, pęknięć itp Ściany (2.88+5.58+2.36+0.7+1.49+4.05)*3.26-(1.0*2.05)-(1.77*2.05)	m ² m ²	49.937	
				RAZEM	49.937
35	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (5.58*2.88)	m ² m ²	16.070	
				RAZEM	16.070
36	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT Sufity i ściany 16.070+49.937	m ² m ²	66.007	
				RAZEM	66.007
37	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.58*2.88	m ² m ²	16.070	
				RAZEM	16.070
38	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 49.937	m ² m ²	49.937	
				RAZEM	49.937
39	KNR 4-01 d.3 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.77*2.05	m ² m ²	3.629	
				RAZEM	3.629
40	KNR-W 4-01 d.3 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm Wykucie bruzd w posadzce betonowej do wykonania instalacji dla unitów stomatologicznych (2.88*0.75)*0.12	m ³ m ³	0.259	
				RAZEM	0.259
41	KNR-W 2-02 d.3 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie Uzupełnienie posadzki (2.88*0.75)*0.12	m ³ m ³	0.259	
				RAZEM	0.259
42	KNR-W 2-02 d.3 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko (2.88*5.58)	m ² m ²	16.070	
				RAZEM	16.070
43	KNR-W 2-02 d.3 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe homogeniczne barwione w masie np:FORBO lub równoważna z 15 cm wywinieciem na ściane (2.88*5.58)+(2.88*0.15*2)+(5.58*0.15*2)	m ² m ²	18.608	
				RAZEM	18.608
44	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (2.88*5.58)+(2.88*0.15*2)+(5.58*0.15*2)	m ² m ²	18.608	
				RAZEM	18.608

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		POMIESZCZENIE 4006 Zakład Ortodontcji			
45	KNR 13-23 d.4 1001-10	Zabezpieczenie folią elementów tj.: oprawy oświetleniowe, czujki p.poż itp. (1*0.5*12)	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
46	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (11.85*5.44)	m ² m ²	 64.464	
				RAZEM	64.464
47	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Poradnia ortodontyczna 2 pom (2.6*2)+(2.6*2)+(0.6+3.35+2.94)*2	m ² m ²	 24.180	
				RAZEM	24.180
48	KNR 13-23 d.4 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią (1.76*2.04)*4+(2.05*1.0)*2	m ² m ²	 18.462	
				RAZEM	18.462
49	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (11.85*5.44)	m ² m ²	 64.464	
				RAZEM	64.464
50	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, pęknięć itp Sufit 11.85*5.44	m ² m ²	 64.464	
				RAZEM	64.464
51	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, pęknięć itp Ściany [5.46+0.72+0.35+5.65+0.35+2.77+4.75+2.77+0.35+5.65+0.35+2.77+4]*3.26-(2.05*1*2)-(1.76*2.04)*4	m ² m ²	 98.703	
				RAZEM	98.703
52	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT Sufity i ściany 64.464+98.703	m ² m ²	 163.167	
				RAZEM	163.167
53	KNR-W 2-02 d.4 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej Poradnia ortodontyczna 2 pom (2.6*2)+(2.6*2)+(0.6+3.35+2.94)*2	m ² m ²	 24.180	
				RAZEM	24.180
54	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.85*5.44	m ² m ²	 64.464	
				RAZEM	64.464
55	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [5.46+0.72+0.35+5.65+0.35+2.77+4.75+2.77+0.35+5.65+0.35+2.77+4]*3.26-(2.05*1*2)-(1.76*2.04)*4	m ² m ²	 98.703	
				RAZEM	98.703
56	KNR 4-01 d.4 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.76*2.04*4	m ² m ²	 14.362	
				RAZEM	14.362
57	KNR-W 4-01 d.4 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm Wykucie bruzd w posadzce betonowej do wykonania instalacji dla unitów stomatologicznych (11.85*0.75)*0.12	m ³ m ³	 1.067	
				RAZEM	1.067
58	KNR-W 2-02 d.4 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie Uzupełnienie posadzki (11.85*0.75)*0.12	m ³ m ³	 1.067	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.067
59	KNR-W 2-02 d.4 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko (11.85*5.44)	m ² m ²	64.464	
				RAZEM	64.464
60	KNR-W 2-02 d.4 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe homogeniczne barwione w masie np:FORBO lub równoważna z 15 cm wywinieciem na ściane (11.85*5.44)+(11.85*0.15*2)+(5.45*0.15*2)	m ² m ²	69.654	
				RAZEM	69.654
61	KNR-W 2-02 d.4 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (11.85*5.44)+(11.85*0.15*2)+(5.45*0.15*2)	m ² m ²	69.654	
				RAZEM	69.654
5	POMIESZCZENIE Zakład Ortodontcji				
62	KNR 13-23 d.5 1001-10	Zabezpieczenie folią elementów tj.:oprawy oświetleniowe, czujki p.poż itp. 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
63	KNR 13-23 d.5 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią (1.0*2.05)+(1.77*2.05)	m ² m ²	5.679	
				RAZEM	5.679
64	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, pęknięć itp Sufit (4.75*3.02)	m ² m ²	14.345	
				RAZEM	14.345
65	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, pęknięć itp Ściany (3.02+4.75+3.02+4.75)*3.26-(1.0*2.05)-(1.77*2.05)	m ² m ²	44.982	
				RAZEM	44.982
66	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (4.75*3.02)	m ² m ²	14.345	
				RAZEM	14.345
67	KNR 0-23 d.5 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT Sufity i ściany 14.345+44.982	m ² m ²	59.327	
				RAZEM	59.327
68	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.75*3.02	m ² m ²	14.345	
				RAZEM	14.345
69	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 44.982	m ² m ²	44.982	
				RAZEM	44.982
70	KNR 4-01 d.5 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.77*2.05	m ² m ²	3.629	
				RAZEM	3.629
71	KNR-W 4-01 d.5 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm Wykucie bruzd w posadzce betonowej do wykonania instalacji dla unitów stomatologicznych (3.02*0.75)*0.12	m ³ m ³	0.272	
				RAZEM	0.272
72	KNR-W 2-02 d.5 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie Uzupełnienie posadzki (3.02*0.75)*0.12	m ³ m ³	0.272	
				RAZEM	0.272
73	KNR-W 2-02 d.5 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko (3.02*4.75)	m ² m ²	14.345	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14.345
74	KNR-W 2-02 d.5 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe homogeniczne barwione w masie np:FORBO lub równoważna z 15 cm wywinięciem na ściane (3.02*4.75)+(3.02*0.15*2)+(4.75*0.15*2)	m ²		
			m ²	16.676	
				RAZEM	16.676
75	KNR-W 2-02 d.5 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (3.02*4.75)+(3.02*0.15*2)+(4.75*0.15*2)	m ²		
			m ²	16.676	
				RAZEM	16.676
76	KNR-W 4-01 d.5 1209-06	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 Dotyczy wszystkich pomieszczeń Malowanie stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami 7 pomieszczeń 2*2*7	m ²		
			m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
77	KNR 4-01 d.5 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km Wszystkie pomieszczenia (65+16.5+16.5+65+14.5)*0.003+1.067+0.259+0.259+1.067+0.28+1	m ³		
			m ³	4.465	
				RAZEM	4.465
78	KNR 4-01 d.5 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10 4.465	m ³		
			m ³	4.465	
				RAZEM	4.465
79	KNR 4-01 d.5 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 1.75*2.0*11	m ²		
			m ²	38.500	
				RAZEM	38.500