
PRZEDMIAR

BRANŻE: Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Bogusław Jastrzębski

DATA OPRACOWANIA: 04.09.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

04.09.2023

Remont pomieszczeń w części poddasza lewego skrzydła Pałacu Branickich - branża sanitarna

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń w części poddasza lewego skrzydła Pałacu Branickich - branża sanitarna					
1					
1	KNR-W 4-02 d.1 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 8	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-02 d.1 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 12	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR-W 4-02 d.1 0505-01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15 mm	szt.		
		6,00	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNR-W 4-02 d.1 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm (zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną HERTZ)	szt.		
		6,00	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR-W 4-02 d.1 0509-01	Wymiana zaworu powrotnego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm (zawory HERTZ)	szt.		
		6,00	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR-W 2-15 d.1 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 500 mm i długości do 1200 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-15 d.1 0418-09	Grzejniki stalowe trzy płytkowe o wysokości 500 mm i długości do 800 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR BO-12 d.1 0356-07	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej o gr. do 1 cegły	m3		
		0,63	m3	0,630	
				RAZEM	0,630
9	KNR-W 2-17 d.1 0123-02 z.o.3.3. 9902	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 160 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty modernizowane	m2		
		6,03	m2	6,030	
				RAZEM	6,030