

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń w DS1  
NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
ADRES INWESTORA: Białystok, ul. Akademicka 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
budowlana Piotr Sobiecki  
DATA OPRACOWANIA: 28.05.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
28.05.2024

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		Sala telewizyjna			
1.1					
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłogi, drzwi i okien folią	m2		
		$(11,11 * 8,91) + (1,4 * 2,0) * 2 + (1,80 * 2,25) * 3$	m2	116,740	
				RAZEM	116,740
2 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufit, szpachlowanie po bruzdach elektrycznych	m2		
		$(11,11 + 11,11 + 8,91 + 8,91) * 3,42 + 11,11 * 8,91$	m2	235,927	
				RAZEM	235,927
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufit	m2		
		$(11,11 + 11,11 + 8,91 + 8,91) * 3,42 + 11,11 * 8,91$	m2	235,927	
				RAZEM	235,927
4 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		$(11,11 + 11,11 + 8,91 + 8,91) * 3,42 + 11,11 * 8,91$	m2	235,927	
				RAZEM	235,927
5 d.1.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i podłóg	m2		
		$(11,11 * 8,91) + (1,4 * 2,0) * 2 + (1,80 * 2,25) * 3$	m2	116,740	
				RAZEM	116,740
6 d.1.1	KNR 4-01 1302-02 analogia	Naprawa zamka zwykłego - wymiana wkładek i klamek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Pokój ciszy			
2.1					
7 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
		$(0,9 * 2,0) * 2 + (1,50 * 2,25) * 3$	m2	13,725	
				RAZEM	13,725
8 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufit, szpachlowanie po bruzdach elektrycznych	m2		
		$(9,5 + 9,5 + 5,0 + 5,0) * 3,50 + (9,5 * 5,0)$	m2	149,000	
				RAZEM	149,000
9 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufit	m2		
		$(9,5 + 9,5 + 5,0 + 5,0) * 3,50 + (9,5 * 5,0)$	m2	149,000	
				RAZEM	149,000
10 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		$(9,5 + 9,5 + 5,0 + 5,0) * 3,50 + (9,5 * 5,0)$	m2	149,000	
				RAZEM	149,000
11 d.2.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		$(0,9 * 2,0) * 2 + (1,50 * 2,25) * 3$	m2	13,725	
				RAZEM	13,725
12 d.2.1	KNR 4-01 1302-02 analogia	Naprawa zamka zwykłego z dorobieniem klucza - wymiana wkładek i klamek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2		
		$9,5 * 5,0$	m2	47,500	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	47,500
14 d.2.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		9,5 * 5,0	m2	47,500	
				RAZEM	47,500
15 d.2.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		9,5 * 5,0	m2	47,500	
				RAZEM	47,500
16 d.2.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wywiniecie na ścianę	m2		
		(9,5 + 9,5 + 5,0 + 5,0) * 0,15	m2	4,350	
				RAZEM	4,350
2.2		Wszystkie pomieszczenia			
2.2.1					
17 d.2.2. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km Krotność = 10	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
18 d.2.2. 1	KNR 4-01 1209-09 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej i malowanie 2 ościeżnic	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
19 d.2.2. 1	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - kratki wentylacyjne 25x15 - 4 szt	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000