
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń administracyjnych Działu Informatyki

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ADRES INWESTORA: Białystok, ul. Kilińskiego 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana Piotr Sobiecki

DATA OPRACOWANIA: 12.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

12.06.2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Pomieszczenie 175			
1.1					
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,6 * 2,31	m2	12,936	
				RAZEM	12,936
2 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufity	m2		
		[(5,6 + 2,31 + 5,6 + 2,31) * 2,55] + (5,6 * 2,31)	m2	53,277	
				RAZEM	53,277
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		[(5,6 + 2,31 + 5,6 + 2,31) * 2,55] + (5,6 * 2,31)	m2	53,277	
				RAZEM	53,277
4 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ściany i sufity	m2		
		[(5,6 + 2,31 + 5,6 + 2,31) * 2,55] + (5,6 * 2,31)	m2	53,277	
				RAZEM	53,277
5 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,6 * 1,5	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
2		Pomieszczenie 149			
2.1					
8 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		(4,6 * 4,95 + 2,71 * 4,6)	m2	35,236	
				RAZEM	35,236
9 d.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv	m2		
		(4,6 * 4,95 + 2,71 * 4,6)	m2	35,236	
				RAZEM	35,236
10 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufit	m2		
		[(4,6 * 2) + (4,95 * 2) + (2,71 * 2) + (4,60 * 2)] * 2,5 + (4,6 * 4,95 + 2,71 * 4,6)	m2	119,536	
				RAZEM	119,536
11 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufit	m2		
		(2,32 + 0,92 + 3,27 + 0,92 + 3,82 + 5,0 + 9,04 + 1,89 + 0,37 + 3,12) * 2,55	m2	78,209	
				RAZEM	78,209
12 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		[(4,6 * 2) + (4,95 * 2) + (2,71 * 2) + (4,60 * 2)] * 2,5 + (4,6 * 4,95 + 2,71 * 4,6)	m2	119,536	
				RAZEM	119,536
13 d.2.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		(4,6 * 4,95 + 2,71 * 4,6)	m2	35,236	
				RAZEM	35,236

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2.1	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin PCV Homogeniczna - np forbo	m2		
		(4,6 * 4,95 + 2,71 * 4,6)	m2	35,236	
				RAZEM	35,236
15 d.2.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		[(4,6 * 2) + (4,95 * 2) + (2,71 * 2) + (4,60 * 2)]	m	33,720	
				RAZEM	33,720
16 d.2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2.1	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,6 * 1,5 * 2	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
3		Pomieszczenie 179			
3.1					
19 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufit	m2		
		[(7,15 + 7,15 + 5,02 + 5,02)] * 2,50 + (7,15 * 5,02)	m2	96,743	
				RAZEM	96,743
20 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufit	m2		
		[(7,15 + 7,15 + 5,02 + 5,02)] * 2,50 + (7,15 * 5,02)	m2	96,743	
				RAZEM	96,743
21 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		[(7,15 + 7,15 + 5,02 + 5,02)] * 2,50 + (7,15 * 5,02)	m2	96,743	
				RAZEM	96,743
22 d.3.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
23 d.3.1	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
24 d.3.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,6 * 1,5 * 2	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
4		Pomieszczenie 148			
4.1					
25 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,6 * 5,80	m2	26,680	
				RAZEM	26,680
26 d.4.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		1,0 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufit	m2		
		[(4,6 + 5,80 + 4,6 + 5,80)] * 2,55 + (4,6 * 5,80)	m2	79,720	
				RAZEM	79,720

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m2		
		$[(4,6 + 5,80 + 4,6 + 5,80) * 2,55] + (4,6 * 5,80)$	m2	79,720	
				RAZEM	79,720
29 d.4.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ściany i sufity	m2		
		$[(4,6 + 5,80 + 4,6 + 5,80) * 2,55] + (4,6 * 5,80)$	m2	79,720	
				RAZEM	79,720
30 d.4.1	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi płytki 30x60 cm	m2		
		1,2 * 2,0	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
31 d.4.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.4.1	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.4.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,6 * 1,5 * 2	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
5		Pomieszczenie 177/178			
5.1					
34 d.5.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele podłogowe	m2		
		$[(5,80 * 3,89) + (3,6 * 4,55)]$	m2	38,942	
				RAZEM	38,942
35 d.5.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufit	m2		
		$[(5,80 + 3,89 + 3,6 + 4,55)] * 2,50 + [(5,80 * 3,89) + (3,6 * 4,55)]$	m2	83,542	
				RAZEM	83,542
36 d.5.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufit	m2		
		$[(5,80 + 3,89 + 3,6 + 4,55)] * 2,50 + [(5,80 * 3,89) + (3,6 * 4,55)]$	m2	83,542	
				RAZEM	83,542
37 d.5.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		$[(5,80 + 3,89 + 3,6 + 4,55)] * 2,50 + [(5,80 * 3,89) + (3,6 * 4,55)]$	m2	83,542	
				RAZEM	83,542
38 d.5.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		$[(5,80 * 3,89) + (3,6 * 4,55)]$	m2	38,942	
				RAZEM	38,942
39 d.5.1	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin PCV Homogeniczna - np forbo	m2		
		$[(5,80 * 3,89) + (3,6 * 4,55)]$	m2	38,942	
				RAZEM	38,942
40 d.5.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		$[(5,80 + 3,89 + 3,6 + 4,55)]$	m	17,840	
				RAZEM	17,840
41 d.5.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,6 * 1,5 * 2	m2	4,800	
				RAZEM	4,800

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.5.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
43 d.5.1	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
44 d.5.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km (poddasze i piwnica)	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.5.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (poddasze i piwnica) Krotność = 10	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000