
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Aranżacja strefy relaksu i wypoczynku na kampusie UWB_ Budynek Collegium Universum - Roboty budowlane CPV 45000000-7, CPV 45410000-4, CPV 45442100-8,

ADRES INWESTYCJI: BUDYNEK COLLEGIUM UNIWERSUM

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ADRES INWESTORA: Ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

DATA OPRACOWANIA:

2025-12-18

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2025-12-18

Data zatwierdzenia

Aranżacja strefy relaksu i wypoczynku na kampusie UWB_ Budynek Collegium Universum - Roboty budowlane CPV 45000000-7, CPV 45410000-4, CPV 45442100-8,

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Aranżacja strefy relaksu i wypoczynku na kampusie UWB_ Budynek Collegium Universum - Roboty budowlane CPV 45000000-7, CPV 45410000-4, CPV 45442100-8,					
1	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE			
1 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeszkrobaniem farby - wapno suchogaszone	m2		
	parter - 0/02	(3,25 + 6,43) * 3,00	m2	29,04	
	I p - 1/02	14,37 * 3,00	m2	43,11	
	II p - 2/01	(4,67 + 4,67) * 3,00	m2	28,02	
	IIp - 2/02	(3,14 * 2 + 23,85) * 3,00	m2	90,39	
	IIp - 2/03	(4,72 + 4,68) * 3,00	m2	28,20	
				RAZEM	218,76
2 d.1	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
	wg. poz.j.w	241,69	m2	241,69	
				RAZEM	241,69
3 d.1	KNKRB 2 1106-05 p.z.	Listwy ściennie z poliuretanu typ LS1 PROD. NP. NMC, Arstyl Z13, montowane na klej montażowy; wymiar listwy 22x80 mm	m		
	pom. 1/02, Lc=12,26m		m	0,00	
	l=292 cm, szt.1	2,92	m	2,92	
	l=652cm, szt.1	6,52	m	6,52	
	l=282cm, szt.1	2,82	m	2,82	
	pom. 2/02, Lc=12,37m		m	0,00	
	l=297 cm, szt.1	2,97	m	2,97	
	l=656 cm, szt.1	6,56	m	6,56	
	l=284 cm, szt.1	2,84	m	2,84	
				RAZEM	24,63
4 d.1	KNKRB 2 1106-05 p.z.	Listwy ściennie z poliuretanu typ LS2 PROD. NP. NMC, Arstyl Z10, montowane na klej montażowy; wymiar listwy 18x38 mm	m		
	pom. 1/02, Lc=57,80m		m	0,00	
	l=120 cm, szt.34	1,20 * 34	m	40,80	
	l=50 cm, szt.34	0,50 * 34	m	17,00	
	pom. 2/02, Lc=57,80m		m	0,00	
	l=120 cm, szt.34	1,20 * 34	m	40,80	
	l=50 cm, szt.34	0,50 * 34	m	17,00	
				RAZEM	115,60
5 d.1	KNKRB 2 1106-05 p.z.	Listwy ściennie z poliuretanu typ LS3 PROD. NP. NMC, Arstyl SP3, montowane na klej montażowy; wymiar listwy 22x80 mm	m		
	pom. 1/02, Lc=48,83m		m	0,00	
	l=102,4 cm, szt.34	1,024 * 34	m	34,82	
	l=32,4 cm, szt.34	0,324 * 34	m	11,02	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 2/02, Lc=48,83m l=102,4 cm, szt.34 l=32,4 cm, szt.34	1,024 * 34 0,324 * 34	m m m	0,00 34,82 11,02	
				RAZEM	91,68
6 d.1	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem.	m2		
	wg. poz.j.w	241,69	m2	241,69	
				RAZEM	241,69
7 d.1	KNNR 7 0507-02 p.z.	Gabloty; demontaż i ponowny montaż.	m2		
		1,50 * 0,70 * 4 + 0,75 * 1,35 * 2	m2	6,23	
				RAZEM	6,23